

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック: HL1

水系名: 斐伊川水系

河川名: 斐伊川・神戸川

対象河道: 平成18年
(単位: 百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.4	0.714	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-20	-	-20	-10	0.2143	-2.2	-2
1/ 10.0	0.100	1,133	-	1,133	556	0.4000	222.6	220
1/ 30.0	0.033	179,777	-	179,777	90,455	0.0667	6,030.3	6,251
1/ 50.0	0.020	196,560	-	196,560	188,168	0.0133	2,508.9	8,760
1/ 80.0	0.013	217,681	-	217,681	207,121	0.0075	1,553.4	10,313
1/100.0	0.010	221,116	-	221,116	219,398	0.0025	548.5	10,862
1/150.0	0.007	254,923	-	254,923	238,019	0.0033	793.4	11,655

氾濫ブロック: HL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	428,026	-	428,026	214,013	0.0667	14,267.5	14,268
1/ 50.0	0.020	498,895	-	498,895	463,460	0.0133	6,179.5	20,447
1/ 80.0	0.013	537,439	-	537,439	518,167	0.0075	3,886.3	24,333
1/100.0	0.010	560,983	-	560,983	549,211	0.0025	1,373.0	25,706
1/150.0	0.007	600,246	-	600,246	580,614	0.0033	1,935.4	27,642

氾濫ブロック: HL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 35.5	0.028	-	-	-	-	-	-	-
1/ 50.0	0.020	5,267	-	5,267	2,633	0.0082	21.5	22
1/ 80.0	0.013	5,318	-	5,318	5,292	0.0075	39.7	61
1/100.0	0.010	5,318	-	5,318	5,318	0.0025	13.3	74
1/150.0	0.007	5,318	-	5,318	5,318	0.0033	17.7	92

氾濫ブロック: HL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 2.4	0.417	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	14	-	14	7	0.3167	2.3	2
1/ 30.0	0.033	24	-	24	19	0.0667	1.3	4
1/ 50.0	0.020	42	-	42	33	0.0133	0.4	4
1/ 80.0	0.013	42	-	42	42	0.0075	0.3	4
1/100.0	0.010	42	-	42	42	0.0025	0.1	4
1/150.0	0.007	42	-	42	42	0.0033	0.1	5

氾濫ブロック: HL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 16.6	0.060	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0269	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	6,342	-	6,342	3,171	0.0075	23.8	24
1/100.0	0.010	6,595	-	6,595	6,469	0.0025	16.2	40
1/150.0	0.007	6,660	-	6,660	6,627	0.0033	22.1	62

氾濫ブロック: HL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	-	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：HL7

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 53.1	0.019	-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0063	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	103	-	103	51	0.0033	0.2	0

氾濫ブロック：HL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 25.5	0.039	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0059	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	4,510	-	4,510	2,255	0.0075	16.9	17
1/100.0	0.010	4,510	-	4,510	4,510	0.0025	11.3	28
1/150.0	0.007	4,549	-	4,549	4,530	0.0033	15.1	43

氾濫ブロック：HL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 4.4	0.227	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.1273	-	-
1/ 30.0	0.033	7,661	-	7,661	3,830	0.0667	255.4	255
1/ 50.0	0.020	19,921	-	19,921	13,791	0.0133	183.9	439
1/ 80.0	0.013	29,017	-	29,017	24,469	0.0075	183.5	623
1/100.0	0.010	33,024	-	33,024	31,020	0.0025	77.6	700
1/150.0	0.007	44,276	-	44,276	38,650	0.0033	128.8	829

氾濫ブロック：HL11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HL12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 25.0	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	8	-	8	4	0.0067	0.0	0
1/ 50.0	0.020	31	-	31	20	0.0133	0.3	0
1/ 80.0	0.013	51	-	51	41	0.0075	0.3	1
1/100.0	0.010	56	-	56	54	0.0025	0.1	1
1/150.0	0.007	71	-	71	64	0.0033	0.2	1

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：HL13

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 9.0	0.111	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0111	-	-
1/ 30.0	0.033	10	-	10	5	0.0667	0.3	0
1/ 50.0	0.020	18	-	18	14	0.0133	0.2	1
1/ 80.0	0.013	16	-	16	17	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	16	-	16	16	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	19	-	19	17	0.0033	0.1	1

氾濫ブロック：HL14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HL15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HL16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 4.9	0.204	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	3	-	3	2	0.1041	0.2	0
1/ 30.0	0.033	7	-	7	5	0.0667	0.3	1
1/ 50.0	0.020	10	-	10	9	0.0133	0.1	1
1/ 80.0	0.013	8	-	8	9	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	9	-	9	8	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	7	-	7	8	0.0033	0.0	1

氾濫ブロック：HL17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 5.9	0.169	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	16	-	16	8	0.0695	0.6	1
1/ 30.0	0.033	34	-	34	25	0.0667	1.7	2
1/ 50.0	0.020	53	-	53	44	0.0133	0.6	3
1/ 80.0	0.013	43	-	43	48	0.0075	0.4	3
1/100.0	0.010	55	-	55	49	0.0025	0.1	3
1/150.0	0.007	64	-	64	59	0.0033	0.2	4

氾濫ブロック：HL18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 5.9	0.169	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	27	-	27	14	0.0695	0.9	1
1/ 30.0	0.033	72	-	72	49	0.0667	3.3	4
1/ 50.0	0.020	77	-	77	75	0.0133	1.0	5
1/ 80.0	0.013	73	-	73	75	0.0075	0.6	6
1/100.0	0.010	102	-	102	88	0.0025	0.2	6
1/150.0	0.007	121	-	121	111	0.0033	0.4	6

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：HL19

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	1	-	1	1	-	-	-
1/ 50.0	0.020	6	-	6	3	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	10	-	10	8	0.0075	0.1	0
1/100.0	0.010	10	-	10	10	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	11	-	11	10	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：HL20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.6	0.132	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	6	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	7	-	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	3	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：HL21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.1	0.099	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	16	-	16	8	0.0657	0.5	1
1/ 50.0	0.020	55	-	55	35	0.0133	0.5	1
1/ 80.0	0.013	96	-	96	75	0.0075	0.6	2
1/100.0	0.010	113	-	113	104	0.0025	0.3	2
1/150.0	0.007	124	-	124	118	0.0033	0.4	2

氾濫ブロック：HL22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 4.2	0.238	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	0	-	0	0	0.1381	0.0	0
1/ 30.0	0.033	0	-	0	0	0.0667	0.0	0
1/ 50.0	0.020	0	-	0	0	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	1	-	1	1	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	1	-	1	1	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	1	-	1	1	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：HL23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	-	-	-
1/ 50.0	0.020	0	0	0	0	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	0	0	0	0	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	0	0	0	0	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	0	0	0	0	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：HL24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 90.0	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0011	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック: HL25

水系名: 斐伊川水系

河川名: 斐伊川・神戸川

対象河道: 平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	156	-	156	78	0.0033	0.3	0

氾濫ブロック: HL26

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック: HR1

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.8	0.556	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.0556	-	-
1/ 10.0	0.100	-7	-	-7	-4	0.4000	-1.4	-1
1/ 30.0	0.033	128,313	-	128,313	64,153	0.0667	4,276.8	4,275
1/ 50.0	0.020	156,225	-	156,225	142,269	0.0133	1,896.9	6,172
1/ 80.0	0.013	198,910	-	198,910	177,568	0.0075	1,331.8	7,504
1/100.0	0.010	214,144	-	214,144	206,527	0.0025	516.3	8,020
1/150.0	0.007	237,074	-	237,074	225,609	0.0033	752.0	8,772

氾濫ブロック: HR2

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 3.9	0.256	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	199	-	199	99	0.1564	15.5	16
1/ 30.0	0.033	290	-	290	244	0.0667	16.3	32
1/ 50.0	0.020	312	-	312	301	0.0133	4.0	36
1/ 80.0	0.013	335	-	335	323	0.0075	2.4	38
1/100.0	0.010	344	-	344	340	0.0025	0.8	39
1/150.0	0.007	349	-	349	347	0.0033	1.2	40

氾濫ブロック: HR3

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 3.6	0.278	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	7	-	7	3	0.1778	0.6	1
1/ 30.0	0.033	991	-	991	499	0.0667	33.3	34
1/ 50.0	0.020	1,381	-	1,381	1,186	0.0133	15.8	50
1/ 80.0	0.013	1,632	-	1,632	1,507	0.0075	11.3	61
1/100.0	0.010	1,660	-	1,660	1,646	0.0025	4.1	65
1/150.0	0.007	1,782	-	1,782	1,721	0.0033	5.7	71

氾濫ブロック: HR4

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック: HR5

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 56.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0052	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	6,802	-	6,802	3,401	0.0033	11.3	11

対象河道：平成18年

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/125.0	0.008	-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	28	-	28	14	0.0013	0.0	0

氾濫ブロック：HR13

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額		
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②						
		-	-	-	-	-	-	-		
		氾 濫 な し					-	-		
								-	-	-
								-	-	-
1/ 49.0	0.020						-	-		
1/ 50.0	0.020						-	-		
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-		
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-		
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-		

氾濫ブロック：HR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 3.8	0.263	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	0	-	0	0	0.1632	0.0	0
1/ 30.0	0.033	4	-	4	2	0.0667	0.2	0
1/ 50.0	0.020	3	-	3	4	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	2	-	2	3	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	2	-	2	2	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	3	-	3	3	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：HR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額		
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②						
		-	-	-	-	-		-		
		氾 濫 な し						-		
										-
										-
										-
		-	-	-	-	-		-		
		-	-	-	-	-		-		
		-	-	-	-	-		-		

氾濫ブロック：HR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 6.5	0.154	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	34	-	34	17	0.0538	0.9	1
1/ 30.0	0.033	90	-	90	62	0.0667	4.1	5
1/ 50.0	0.020	148	-	148	119	0.0133	1.6	7
1/ 80.0	0.013	117	-	117	133	0.0075	1.0	8
1/100.0	0.010	110	-	110	113	0.0025	0.3	8
1/150.0	0.007	132	-	132	121	0.0033	0.4	8

氾濫ブロック：HR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額			
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②							
		-	-	-	-	-	-	-			
		氾 濫 な し				-	-	-			
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-			

氾濫ブロック：HR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾 濫 な し				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HR19

[illegible]

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：HR20

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾 濫 な し					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HR21

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 13.0	0.077	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	0	-	0	0	0.0436	0.0	0
1/ 50.0	0.020	0	-	0	0	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	0	-	0	0	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	0	-	0	0	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	1	-	1	1	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：HR22

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 21.0	0.048	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	22	-	22	11	0.0143	0.2	0
1/ 50.0	0.020	32	-	32	27	0.0133	0.4	1
1/ 80.0	0.013	52	-	52	42	0.0075	0.3	1
1/100.0	0.010	94	-	94	73	0.0025	0.2	1
1/150.0	0.007	126	-	126	110	0.0033	0.4	1

氾濫ブロック：HR23

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾 濫 な し					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HR24

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 16.0	0.063	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0292	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	0	-	0	0	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	0	-	0	0	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	0	-	0	0	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：KDL1

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾 濫 な し					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL2

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾 濫 な し					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDL3

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	21,316	-	21,316	10,658	-	-	-
1/ 50.0	0.020	26,120	-	26,120	23,718	0.0133	316.2	316
1/ 80.0	0.013	35,144	-	35,144	30,632	0.0075	229.7	546
1/100.0	0.010	40,416	-	40,416	37,780	0.0025	94.4	640
1/150.0	0.007	47,859	-	47,859	44,137	0.0033	147.1	788

氾濫ブロック：KDL4

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 5.6	0.179	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0786	-	-
1/ 30.0	0.033	43,516	-	43,516	21,758	0.0667	1,450.5	1,451
1/ 50.0	0.020	54,309	-	54,309	48,912	0.0133	652.2	2,103
1/ 80.0	0.013	64,875	-	64,875	59,592	0.0075	446.9	2,550
1/100.0	0.010	71,527	-	71,527	68,201	0.0025	170.5	2,720
1/150.0	0.007	84,101	-	84,101	77,814	0.0033	259.4	2,980

氾濫ブロック：KDL5

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 22.0	0.045	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	6,262	-	6,262	3,131	0.0121	37.9	38
1/ 50.0	0.020	8,799	-	8,799	7,530	0.0133	100.4	138
1/ 80.0	0.013	9,853	-	9,853	9,326	0.0075	69.9	208
1/100.0	0.010	10,143	-	10,143	9,998	0.0025	25.0	233
1/150.0	0.007	11,017	-	11,017	10,580	0.0033	35.3	269

氾濫ブロック：KDL6

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 1.5	0.667	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1667	-	-
1/ 10.0	0.100	79	-	79	39	0.4000	15.8	16
1/ 30.0	0.033	351	-	351	215	0.0667	14.3	30
1/ 50.0	0.020	306	-	306	328	0.0133	4.4	34
1/ 80.0	0.013	201	-	201	253	0.0075	1.9	36
1/100.0	0.010	188	-	188	194	0.0025	0.5	37
1/150.0	0.007	332	-	332	260	0.0033	0.9	38

氾濫ブロック：KDL7

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 1.8	0.556	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	26	-	26	13	0.0556	0.7	1
1/ 10.0	0.100	124	-	124	75	0.4000	29.9	31
1/ 30.0	0.033	291	-	291	207	0.0667	13.8	44
1/ 50.0	0.020	199	-	199	245	0.0133	3.3	48
1/ 80.0	0.013	174	-	174	187	0.0075	1.4	49
1/100.0	0.010	141	-	141	158	0.0025	0.4	49
1/150.0	0.007	135	-	135	138	0.0033	0.5	50

氾濫ブロック：KDL8

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.4	0.417	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	128	-	128	64	0.3167	20.3	20
1/ 30.0	0.033	184	-	184	156	0.0667	10.4	31
1/ 50.0	0.020	145	-	145	165	0.0133	2.2	33
1/ 80.0	0.013	133	-	133	139	0.0075	1.0	34
1/100.0	0.010	155	-	155	144	0.0025	0.4	34
1/150.0	0.007	144	-	144	149	0.0033	0.5	35

氾濫ブロック：KDL9

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 12.0	0.083	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	30	-	30	15	0.0500	0.8	1
1/ 50.0	0.020	14	-	14	22	0.0133	0.3	1
1/ 80.0	0.013	7	-	7	11	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	7	-	7	7	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	8	-	8	8	0.0033	0.0	1

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDL10

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.3	0.769	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	3	-	3	1	0.2692	0.4	0
1/ 10.0	0.100	75	-	75	39	0.4000	15.5	16
1/ 30.0	0.033	81	-	81	78	0.0667	5.2	21
1/ 50.0	0.020	172	-	172	126	0.0133	1.7	23
1/ 80.0	0.013	194	-	194	183	0.0075	1.4	24
1/100.0	0.010	225	-	225	210	0.0025	0.5	25
1/150.0	0.007	308	-	308	267	0.0033	0.9	26

氾濫ブロック：KDL12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 90.0	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0011	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：KDL13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.4	0.714	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.2143	-	-
1/ 10.0	0.100	63	-	63	32	0.4000	12.6	13
1/ 30.0	0.033	187	-	187	125	0.0667	8.3	21
1/ 50.0	0.020	177	-	177	182	0.0133	2.4	23
1/ 80.0	0.013	183	-	183	180	0.0075	1.3	25
1/100.0	0.010	187	-	187	185	0.0025	0.5	25
1/150.0	0.007	215	-	215	201	0.0033	0.7	26

氾濫ブロック：KDL14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.3	0.769	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.2692	-	-
1/ 10.0	0.100	9	-	9	5	0.4000	1.8	2
1/ 30.0	0.033	13	-	13	11	0.0667	0.7	3
1/ 50.0	0.020	12	-	12	12	0.0133	0.2	3
1/ 80.0	0.013	21	-	21	16	0.0075	0.1	3
1/100.0	0.010	22	-	22	22	0.0025	0.1	3
1/150.0	0.007	24	-	24	23	0.0033	0.1	3

氾濫ブロック：KDL15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 3.2	0.313	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	5	-	5	3	0.2125	0.6	1
1/ 30.0	0.033	16	-	16	11	0.0667	0.7	1
1/ 50.0	0.020	13	-	13	14	0.0133	0.2	1
1/ 80.0	0.013	11	-	11	12	0.0075	0.1	2
1/100.0	0.010	11	-	11	11	0.0025	0.0	2
1/150.0	0.007	8	-	8	10	0.0033	0.0	2

氾濫ブロック：KDL16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDL17

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 27.0	0.037	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	60	-	60	30	0.0037	0.1	0
1/ 50.0	0.020	106	-	106	83	0.0133	1.1	1
1/ 80.0	0.013	106	-	106	106	0.0075	0.8	2
1/100.0	0.010	88	-	88	97	0.0025	0.2	2
1/150.0	0.007	143	-	143	115	0.0033	0.4	3

氾濫ブロック：KDL18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.3	0.137	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	28	-	28	14	0.0370	0.5	1
1/ 30.0	0.033	55	-	55	42	0.0667	2.8	3
1/ 50.0	0.020	91	-	91	73	0.0133	1.0	4
1/ 80.0	0.013	117	-	117	104	0.0075	0.8	5
1/100.0	0.010	116	-	116	117	0.0025	0.3	5
1/150.0	0.007	120	-	120	118	0.0033	0.4	6

氾濫ブロック：KDL19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.4091	-	-
1/ 10.0	0.100	183	-	183	92	0.4000	36.6	37
1/ 30.0	0.033	678	-	678	431	0.0667	28.7	65
1/ 50.0	0.020	857	-	857	768	0.0133	10.2	76
1/ 80.0	0.013	1,019	-	1,019	938	0.0075	7.0	83
1/100.0	0.010	939	-	939	979	0.0025	2.4	85
1/150.0	0.007	1,025	-	1,025	982	0.0033	3.3	88

氾濫ブロック：KDL20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.8	0.556	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	2	-	2	1	0.0556	0.0	0
1/ 10.0	0.100	50	-	50	26	0.4000	10.4	10
1/ 30.0	0.033	56	-	56	53	0.0667	3.6	14
1/ 50.0	0.020	55	-	55	56	0.0133	0.7	15
1/ 80.0	0.013	75	-	75	65	0.0075	0.5	15
1/100.0	0.010	89	-	89	82	0.0025	0.2	15
1/150.0	0.007	89	-	89	89	0.0033	0.3	16

氾濫ブロック：KDL21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.2	0.455	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	19	-	19	10	0.3545	3.4	3
1/ 30.0	0.033	24	-	24	22	0.0667	1.5	5
1/ 50.0	0.020	47	-	47	36	0.0133	0.5	5
1/ 80.0	0.013	76	-	76	62	0.0075	0.5	6
1/100.0	0.010	64	-	64	70	0.0025	0.2	6
1/150.0	0.007	72	-	72	68	0.0033	0.2	6

氾濫ブロック：KDL22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	1	-	1	0	-	-	-
1/ 10.0	0.100	5	-	5	3	0.4000	1.1	1
1/ 30.0	0.033	31	-	31	18	0.0667	1.2	2
1/ 50.0	0.020	41	-	41	36	0.0133	0.5	3
1/ 80.0	0.013	59	-	59	50	0.0075	0.4	3
1/100.0	0.010	59	-	59	59	0.0025	0.1	3
1/150.0	0.007	65	-	65	62	0.0033	0.2	4

氾濫ブロック：KDL23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 9.0	0.111	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	94	-	94	47	0.0111	0.5	1
1/ 30.0	0.033	255	-	255	174	0.0667	11.6	12
1/ 50.0	0.020	295	-	295	275	0.0133	3.7	16
1/ 80.0	0.013	339	-	339	317	0.0075	2.4	18
1/100.0	0.010	381	-	381	360	0.0025	0.9	19
1/150.0	0.007	400	-	400	391	0.0033	1.3	20

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDL24

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL25

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL26

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL27

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 8.5	0.118	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0176	-	-
1/ 30.0	0.033	12	-	12	6	0.0667	0.4	0
1/ 50.0	0.020	13	-	13	12	0.0133	0.2	1
1/ 80.0	0.013	13	-	13	13	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	13	-	13	13	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	13	-	13	13	0.0033	0.0	1

氾濫ブロック：KDL28

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL29

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 4.8	0.208	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	0	-	0	0	0.1083	0.0	0
1/ 30.0	0.033	0	-	0	0	0.0667	0.0	0
1/ 50.0	0.020	0	-	0	0	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	0	-	0	0	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	0	-	0	0	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	0	-	0	0	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：KDL30

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 2.5	0.400	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	86	-	86	43	0.3000	12.9	13
1/ 30.0	0.033	103	-	103	94	0.0667	6.3	19
1/ 50.0	0.020	127	-	127	115	0.0133	1.5	21
1/ 80.0	0.013	130	-	130	129	0.0075	1.0	22
1/100.0	0.010	134	-	134	132	0.0025	0.3	22
1/150.0	0.007	156	-	156	145	0.0033	0.5	23

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDL31

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 3.2	0.313	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	1	-	1	0	0.2125	0.1	0
1/ 30.0	0.033	1	-	1	1	0.0667	0.1	0
1/ 50.0	0.020	1	-	1	1	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	1	-	1	1	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	1	-	1	1	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	1	-	1	1	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：KDL32

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDL33

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.5	0.667	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	44	-	44	22	0.1667	3.7	4
1/ 10.0	0.100	21	-	21	33	0.4000	13.1	17
1/ 30.0	0.033	23	-	23	22	0.0667	1.5	18
1/ 50.0	0.020	44	-	44	33	0.0133	0.4	19
1/ 80.0	0.013	58	-	58	51	0.0075	0.4	19
1/100.0	0.010	59	-	59	58	0.0025	0.1	19
1/150.0	0.007	59	-	59	59	0.0033	0.2	19

氾濫ブロック：KDL34

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 9.0	0.111	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	1	-	1	0	0.0111	0.0	0
1/ 30.0	0.033	81	-	81	41	0.0667	2.7	3
1/ 50.0	0.020	85	-	85	83	0.0133	1.1	4
1/ 80.0	0.013	102	-	102	94	0.0075	0.7	5
1/100.0	0.010	102	-	102	102	0.0025	0.3	5
1/150.0	0.007	103	-	103	103	0.0033	0.3	5

氾濫ブロック：KDL35

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	1	-	1	0	0.0429	0.0	0
1/ 30.0	0.033	1	-	1	1	0.0667	0.0	0
1/ 50.0	0.020	1	-	1	1	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	1	-	1	1	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	1	-	1	1	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	1	-	1	1	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：KDR1

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	69,601	-	69,601	34,800	-	-	-
1/ 50.0	0.020	78,643	-	78,643	74,122	0.0133	988.3	988
1/ 80.0	0.013	88,708	-	88,708	83,675	0.0075	627.6	1,616
1/100.0	0.010	91,048	-	91,048	89,878	0.0025	224.7	1,841
1/150.0	0.007	97,556	-	97,556	94,302	0.0033	314.3	2,155

氾濫ブロック：KDR2

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	88,071	-	88,071	44,035	-	-	-
1/ 50.0	0.020	98,747	-	98,747	93,409	0.0133	1,245.5	1,245
1/ 80.0	0.013	104,078	-	104,078	101,413	0.0075	760.6	2,006
1/100.0	0.010	107,266	-	107,266	105,672	0.0025	264.2	2,270
1/150.0	0.007	110,903	-	110,903	109,084	0.0033	363.6	2,634

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDR3

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 15.1	0.066	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	194,241	-	194,241	97,121	0.0329	3,194.5	3,194
1/ 50.0	0.020	224,151	-	224,151	209,196	0.0133	2,789.3	5,984
1/ 80.0	0.013	246,279	-	246,279	235,215	0.0075	1,764.1	7,748
1/100.0	0.010	257,133	-	257,133	251,706	0.0025	629.3	8,377
1/150.0	0.007	271,731	-	271,731	264,432	0.0033	881.4	9,259

氾濫ブロック：KDR4

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR5

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 5.2	0.192	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0923	-	-
1/ 30.0	0.033	134	-	134	67	0.0667	4.5	4
1/ 50.0	0.020	406	-	406	270	0.0133	3.6	8
1/ 80.0	0.013	744	-	744	575	0.0075	4.3	12
1/100.0	0.010	802	-	802	773	0.0025	1.9	14
1/150.0	0.007	859	-	859	830	0.0033	2.8	17

氾濫ブロック：KDR6

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 3.6	0.278	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	6	-	6	3	0.1778	0.5	0
1/ 30.0	0.033	10	-	10	8	0.0667	0.5	1
1/ 50.0	0.020	18	-	18	14	0.0133	0.2	1
1/ 80.0	0.013	19	-	19	19	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	32	-	32	25	0.0025	0.1	1
1/150.0	0.007	40	-	40	36	0.0033	0.1	2

氾濫ブロック：KDR7

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.8	0.357	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	910	-	910	455	0.2571	117.0	117
1/ 30.0	0.033	1,217	-	1,217	1,063	0.0667	70.9	188
1/ 50.0	0.020	958	-	958	1,087	0.0133	14.5	202
1/ 80.0	0.013	1,075	-	1,075	1,017	0.0075	7.6	210
1/100.0	0.010	1,040	-	1,040	1,058	0.0025	2.6	213
1/150.0	0.007	1,038	-	1,038	1,039	0.0033	3.5	216

氾濫ブロック：KDR8

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.4091	-	-
1/ 10.0	0.100	168	-	168	84	0.4000	33.5	34
1/ 30.0	0.033	309	-	309	238	0.0667	15.9	49
1/ 50.0	0.020	217	-	217	263	0.0133	3.5	53
1/ 80.0	0.013	186	-	186	202	0.0075	1.5	54
1/100.0	0.010	204	-	204	195	0.0025	0.5	55
1/150.0	0.007	209	-	209	207	0.0033	0.7	56

氾濫ブロック：KDR9

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.9	0.345	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	584	-	584	292	0.2448	71.5	71
1/ 30.0	0.033	1,056	-	1,056	820	0.0667	54.7	126
1/ 50.0	0.020	835	-	835	946	0.0133	12.6	139
1/ 80.0	0.013	1,021	-	1,021	928	0.0075	7.0	146
1/100.0	0.010	841	-	841	931	0.0025	2.3	148
1/150.0	0.007	713	-	713	777	0.0033	2.6	151

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDR10

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 2.8	0.357	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	12	-	12	6	0.2571	1.6	2
1/ 30.0	0.033	27	-	27	20	0.0667	1.3	3
1/ 50.0	0.020	24	-	24	26	0.0133	0.3	3
1/ 80.0	0.013	34	-	34	29	0.0075	0.2	3
1/100.0	0.010	28	-	28	31	0.0025	0.1	4
1/150.0	0.007	22	-	22	25	0.0033	0.1	4

氾濫ブロック：KDR11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.1	0.926	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	9	-	9	5	0.4259	2.0	2
1/ 10.0	0.100	417	-	417	213	0.4000	85.2	87
1/ 30.0	0.033	551	-	551	484	0.0667	32.3	119
1/ 50.0	0.020	763	-	763	657	0.0133	8.8	128
1/ 80.0	0.013	648	-	648	705	0.0075	5.3	133
1/100.0	0.010	717	-	717	682	0.0025	1.7	135
1/150.0	0.007	892	-	892	804	0.0033	2.7	138

氾濫ブロック：KDR12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 5.0	0.200	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	2	-	2	1	0.1000	0.1	0
1/ 30.0	0.033	2	-	2	2	0.0667	0.1	0
1/ 50.0	0.020	3	-	3	3	0.0133	0.0	0
1/ 80.0	0.013	3	-	3	3	0.0075	0.0	0
1/100.0	0.010	3	-	3	3	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	3	-	3	3	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：KDR13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/130.0	0.008	-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	52	-	52	26	0.0010	0.0	0

氾濫ブロック：KDR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾 濫 な し					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/130.0	0.008	-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0010	-	-

氾濫ブロック：KDR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 8.0	0.125	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	12	-	12	6	0.0250	0.2	0
1/ 30.0	0.033	4	-	4	8	0.0667	0.5	1
1/ 50.0	0.020	9	-	9	7	0.0133	0.1	1
1/ 80.0	0.013	10	-	10	10	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	10	-	10	10	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	16	-	16	13	0.0033	0.0	1

氾濫ブロック：KDR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.3	0.769	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.2692	-	-
1/ 10.0	0.100	341	-	341	170	0.4000	68.2	68
1/ 30.0	0.033	31	-	31	186	0.0667	12.4	81
1/ 50.0	0.020	18	-	18	24	0.0133	0.3	81
1/ 80.0	0.013	43	-	43	30	0.0075	0.2	81
1/100.0	0.010	43	-	43	43	0.0025	0.1	81
1/150.0	0.007	36	-	36	39	0.0033	0.1	81

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDR17

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
1/ 2.4	0.417	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	474	-	474	237	0.3167	75.1	75
1/ 30.0	0.033	70	-	70	272	0.0667	18.2	93
1/ 50.0	0.020	545	-	545	307	0.0133	4.1	97
1/ 80.0	0.013	499	-	499	522	0.0075	3.9	101
1/100.0	0.010	499	-	499	499	0.0025	1.2	103
1/150.0	0.007	584	-	584	542	0.0033	1.8	104

氾濫ブロック：KDR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
1/ 5.7	0.175	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	146	-	146	73	0.0754	5.5	5
1/ 30.0	0.033	56	-	56	101	0.0667	6.7	12
1/ 50.0	0.020	54	-	54	55	0.0133	0.7	13
1/ 80.0	0.013	61	-	61	58	0.0075	0.4	13
1/100.0	0.010	48	-	48	54	0.0025	0.1	14
1/150.0	0.007	34	-	34	41	0.0033	0.1	14

氾濫ブロック：KDR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
1/ 5.6	0.179	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	25	-	25	12	0.0786	1.0	1
1/ 30.0	0.033	52	-	52	38	0.0667	2.5	4
1/ 50.0	0.020	60	-	60	56	0.0133	0.7	4
1/ 80.0	0.013	51	-	51	55	0.0075	0.4	5
1/100.0	0.010	52	-	52	52	0.0025	0.1	5
1/150.0	0.007	76	-	76	64	0.0033	0.2	5

氾濫ブロック：KDR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
1/ 1.2	0.833	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	103	-	103	52	0.3333	17.2	17
1/ 10.0	0.100	166	-	166	135	0.4000	53.8	71
1/ 30.0	0.033	215	-	215	190	0.0667	12.7	84
1/ 50.0	0.020	388	-	388	301	0.0133	4.0	88
1/ 80.0	0.013	518	-	518	453	0.0075	3.4	91
1/100.0	0.010	522	-	522	520	0.0025	1.3	92
1/150.0	0.007	502	-	502	512	0.0033	1.7	94

氾濫ブロック：KDR21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前①	事業後②	軽減額③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：KDR24

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR25

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR26

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 17.0	0.059	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	129	-	129	65	0.0255	1.7	2
1/ 50.0	0.020	134	-	134	132	0.0133	1.8	3
1/ 80.0	0.013	135	-	135	134	0.0075	1.0	4
1/100.0	0.010	206	-	206	170	0.0025	0.4	5
1/150.0	0.007	236	-	236	221	0.0033	0.7	6

氾濫ブロック：KDR27

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR28

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	0	-	0	0	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	0	-	0	0	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：KDR29

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR30

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 55.0	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	2	-	2	1	0.0057	0.0	0
1/100.0	0.010	2	-	2	2	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	3	-	3	3	0.0033	0.0	0

様式-6 年平均被害軽減期待額

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

氾濫ブロック：KDR31

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
		氾濫なし					-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：KDR32

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 3.0	0.333	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	87	-	87	44	0.2333	10.2	10
1/ 30.0	0.033	313	-	313	200	0.0667	13.3	24
1/ 50.0	0.020	435	-	435	374	0.0133	5.0	29
1/ 80.0	0.013	502	-	502	469	0.0075	3.5	32
1/100.0	0.010	507	-	507	504	0.0025	1.3	33
1/150.0	0.007	512	-	512	509	0.0033	1.7	35

氾濫ブロック：KDR33

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 5.0	0.200	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	38	-	38	19	0.1000	1.9	2
1/ 30.0	0.033	52	-	52	45	0.0667	3.0	5
1/ 50.0	0.020	52	-	52	52	0.0133	0.7	6
1/ 80.0	0.013	54	-	54	53	0.0075	0.4	6
1/100.0	0.010	62	-	62	58	0.0025	0.1	6
1/150.0	0.007	67	-	67	65	0.0033	0.2	6

氾濫ブロック：KDR34

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 6.0	0.167	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	1	-	1	1	0.0667	0.0	0
1/ 30.0	0.033	9	-	9	5	0.0667	0.3	0
1/ 50.0	0.020	13	-	13	11	0.0133	0.1	1
1/ 80.0	0.013	16	-	16	15	0.0075	0.1	1
1/100.0	0.010	16	-	16	16	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	16	-	16	16	0.0033	0.1	1

氾濫ブロック：KDR35

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 18.0	0.056	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	44	-	44	22	0.0222	0.5	0
1/ 50.0	0.020	44	-	44	44	0.0133	0.6	1
1/ 80.0	0.013	95	-	95	70	0.0075	0.5	2
1/100.0	0.010	119	-	119	107	0.0025	0.3	2
1/150.0	0.007	120	-	120	119	0.0033	0.4	2

氾濫ブロック：NL1

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NL2

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

氾濫ブロック：NL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	67	-	67	34	0.0133	0.4	0
1/ 80.0	0.013	128	-	128	98	0.0075	0.7	1
1/100.0	0.010	128	-	128	128	0.0025	0.3	2
1/150.0	0.007	128	-	128	128	0.0033	0.4	2

氾濫ブロック：NL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

氾濫ブロック：NR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	269	-	269	134	0.0025	0.3	0
1/150.0	0.007	269	-	269	269	0.0033	0.9	1

氾濫ブロック：NR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	7	-	7	4	0.0667	0.2	0
1/ 50.0	0.020	7	-	7	7	0.0133	0.1	0
1/ 80.0	0.013	7	-	7	7	0.0075	0.1	0
1/100.0	0.010	62	-	62	35	0.0025	0.1	0
1/150.0	0.007	155	-	155	109	0.0033	0.4	1

氾濫ブロック：NR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	11	-	11	6	0.4000	2.3	2
1/ 30.0	0.033	11	-	11	11	0.0667	0.8	3
1/ 50.0	0.020	42	-	42	27	0.0133	0.4	3
1/ 80.0	0.013	42	-	42	42	0.0075	0.3	4
1/100.0	0.010	42	-	42	42	0.0025	0.1	4
1/150.0	0.007	42	-	42	42	0.0033	0.1	4

氾濫ブロック：NR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	30	-	30	15	0.0667	1.0	1
1/ 50.0	0.020	30	-	30	30	0.0133	0.4	1
1/ 80.0	0.013	30	-	30	30	0.0075	0.2	2
1/100.0	0.010	30	-	30	30	0.0025	0.1	2
1/150.0	0.007	30	-	30	30	0.0033	0.1	2

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：NR8

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR9

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR10

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR11

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR12

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR13

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	7	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	3	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR14

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：NR15

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	38	-	38	19	0.0133	0.3	0
1/ 80.0	0.013	1	-	1	19	0.0075	0.1	0
1/100.0	0.010	1	-	1	1	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	26	-	26	13	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：NR16

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	39	-	39	20	0.4000	7.9	8
1/ 30.0	0.033	44	-	44	42	0.0667	2.8	11
1/ 50.0	0.020	-8	-	-8	18	0.0133	0.2	11
1/ 80.0	0.013	-11	-	-11	-10	0.0075	-0.1	11
1/100.0	0.010	-14	-	-14	-13	0.0025	-0.0	11
1/150.0	0.007	-25	-	-25	-20	0.0033	-0.1	11

氾濫ブロック：NR17

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	14	-	14	7	0.0667	0.5	0
1/ 50.0	0.020	63	-	63	39	0.0133	0.5	1
1/ 80.0	0.013	30	-	30	47	0.0075	0.3	1
1/100.0	0.010	-34	-	-34	-2	0.0025	-0.0	1
1/150.0	0.007	-6	-	-6	-20	0.0033	-0.1	1

氾濫ブロック：NR18

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR19

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：NR20

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 1.60	0.625	-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	-	-	-	-	0.1250	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.4000	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：OL1

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 2.0	0.500	18	-	18	9	-	-	-
1/ 10.0	0.100	20	-	20	19	0.4000	7.7	8
1/ 30.0	0.033	32	-	32	26	0.0667	1.7	9
1/ 50.0	0.020	179	-	179	106	0.0133	1.4	11
1/ 80.0	0.013	281	-	281	230	0.0075	1.7	13
1/100.0	0.010	284	-	284	282	0.0025	0.7	13
1/150.0	0.007	395	-	395	339	0.0033	1.1	14

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：OL2

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	1,463	-	1,463	731	-	-	-
1/ 10.0	0.100	16,635	-	16,635	9,049	0.4000	3,619.5	3,620
1/ 30.0	0.033	104,467	-	104,467	60,551	0.0667	4,036.7	7,656
1/ 50.0	0.020	184,908	-	184,908	144,687	0.0133	1,929.2	9,585
1/ 80.0	0.013	260,411	-	260,411	222,659	0.0075	1,669.9	11,255
1/100.0	0.010	286,853	-	286,853	273,632	0.0025	684.1	11,939
1/150.0	0.007	337,742	-	337,742	312,297	0.0033	1,041.0	12,980

氾濫ブロック：OR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 3.0	0.333	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	-	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：OR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 2.0	0.500	68	-	68	34	-	-	-
1/ 10.0	0.100	1,155	-	1,155	612	0.4000	244.6	245
1/ 30.0	0.033	43,696	-	43,696	22,426	0.0667	1,495.0	1,740
1/ 50.0	0.020	81,859	-	81,859	62,778	0.0133	837.0	2,577
1/ 80.0	0.013	127,229	-	127,229	104,544	0.0075	784.1	3,361
1/100.0	0.010	150,972	-	150,972	139,100	0.0025	347.8	3,709
1/150.0	0.007	189,228	-	189,228	170,100	0.0033	567.0	4,276

氾濫ブロック：SL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	355	-	355	178	0.0429	7.6	8
1/ 30.0	0.033	4,607	-	4,607	2,481	0.0667	165.4	173
1/ 50.0	0.020	8,357	-	8,357	6,482	0.0133	86.4	259
1/ 80.0	0.013	10,068	-	10,068	9,212	0.0075	69.1	329
1/100.0	0.010	10,072	-	10,072	10,070	0.0025	25.2	354
1/150.0	0.007	10,186	-	10,186	10,129	0.0033	33.8	387

氾濫ブロック：SL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	40	-	40	20	0.0429	0.9	1
1/ 30.0	0.033	41	-	41	41	0.0667	2.7	4
1/ 50.0	0.020	41	-	41	41	0.0133	0.6	4
1/ 80.0	0.013	47	-	47	44	0.0075	0.3	4
1/100.0	0.010	47	-	47	47	0.0025	0.1	5
1/150.0	0.007	47	-	47	47	0.0033	0.2	5

氾濫ブロック：SL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	7	-	7	3	0.0667	0.2	0
1/ 50.0	0.020	21	-	21	14	0.0133	0.2	0
1/ 80.0	0.013	21	-	21	21	0.0075	0.2	1
1/100.0	0.010	15	-	15	18	0.0025	0.0	1
1/150.0	0.007	29	-	29	22	0.0033	0.1	1

氾濫ブロック：SL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		事業前 ①	事業後 ②	軽減額 ③=①-②				
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	23	-	23	11	0.0429	0.5	0
1/ 30.0	0.033	98	-	98	60	0.0667	4.0	5
1/ 50.0	0.020	180	-	180	139	0.0133	1.9	6
1/ 80.0	0.013	195	-	195	188	0.0075	1.4	8
1/100.0	0.010	195	-	195	195	0.0025	0.5	8
1/150.0	0.007	277	-	277	236	0.0033	0.8	9

様式-6 年平均被害軽減期待額
氾濫ブロック：SL5

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	3	-	3	2	0.0025	0.0	0
1/150.0	0.007	23	-	23	13	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：SL6

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	23	-	23	11	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：SL7

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	8	-	8	4	0.0429	0.2	0
1/ 30.0	0.033	37	-	37	23	0.0667	1.5	2
1/ 50.0	0.020	98	-	98	68	0.0133	0.9	3
1/ 80.0	0.013	98	-	98	98	0.0075	0.7	3
1/100.0	0.010	61	-	61	79	0.0025	0.2	4
1/150.0	0.007	153	-	153	107	0.0033	0.4	4

氾濫ブロック：SL8

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	10	-	10	5	0.0667	0.3	0
1/ 50.0	0.020	40	-	40	25	0.0133	0.3	1
1/ 80.0	0.013	40	-	40	40	0.0075	0.3	1
1/100.0	0.010	40	-	40	40	0.0025	0.1	1
1/150.0	0.007	40	-	40	40	0.0033	0.1	1

氾濫ブロック：SL9

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	27	-	27	13	0.0667	0.9	1
1/ 50.0	0.020	27	-	27	27	0.0133	0.4	1
1/ 80.0	0.013	85	-	85	56	0.0075	0.4	2
1/100.0	0.010	85	-	85	85	0.0025	0.2	2
1/150.0	0.007	58	-	58	71	0.0033	0.2	2

氾濫ブロック：SL10

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	6	-	6	3	0.0033	0.0	0

氾濫ブロック：SR1

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	0.0133	-	-
1/ 80.0	0.013	41	-	41	20	0.0075	0.2	0
1/100.0	0.010	41	-	41	41	0.0025	0.1	0
1/150.0	0.007	41	-	41	41	0.0033	0.1	0

様式-6 年平均被害軽減期待額

水系名：斐伊川水系

河川名：斐伊川・神戸川

対象河道：平成18年

氾濫ブロック：SR2

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	91	-	91	45	0.0429	1.9	2
1/ 30.0	0.033	915	-	915	503	0.0667	33.5	35
1/ 50.0	0.020	1,212	-	1,212	1,063	0.0133	14.2	50
1/ 80.0	0.013	1,879	-	1,879	1,545	0.0075	11.6	61
1/100.0	0.010	2,294	-	2,294	2,086	0.0025	5.2	66
1/150.0	0.007	1,874	-	1,874	2,084	0.0033	6.9	73

氾濫ブロック：SR3

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	-	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	-	-	-
1/ 50.0	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/ 80.0	0.013	-	-	-	-	0.0075	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.0025	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.0033	-	-

氾濫ブロック：SR4

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	108	-	108	54	0.0667	3.6	4
1/ 50.0	0.020	108	-	108	108	0.0133	1.4	5
1/ 80.0	0.013	114	-	114	111	0.0075	0.8	6
1/100.0	0.010	114	-	114	114	0.0025	0.3	6
1/150.0	0.007	79	-	79	96	0.0033	0.3	6

氾濫ブロック：SR5

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	73	-	73	36	0.0667	2.4	2
1/ 50.0	0.020	73	-	73	73	0.0133	1.0	3
1/ 80.0	0.013	101	-	101	87	0.0075	0.7	4
1/100.0	0.010	101	-	101	101	0.0025	0.3	4
1/150.0	0.007	70	-	70	85	0.0033	0.3	5

氾濫ブロック：SR6

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	76	-	76	38	0.0429	1.6	2
1/ 30.0	0.033	415	-	415	246	0.0667	16.4	18
1/ 50.0	0.020	571	-	571	493	0.0133	6.6	25
1/ 80.0	0.013	946	-	946	759	0.0075	5.7	30
1/100.0	0.010	946	-	946	946	0.0025	2.4	33
1/150.0	0.007	1,383	-	1,383	1,164	0.0033	3.9	37

氾濫ブロック：SR7

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	158	-	158	79	0.0667	5.3	5
1/ 50.0	0.020	450	-	450	304	0.0133	4.1	9
1/ 80.0	0.013	522	-	522	486	0.0075	3.6	13
1/100.0	0.010	741	-	741	631	0.0025	1.6	15
1/150.0	0.007	862	-	862	802	0.0033	2.7	17

氾濫ブロック：SR8

流量規模	超過確率	事業前 ①	被害額 事業後 ②	軽減額 ③=①-②	区間平均 被害額④	区間確率⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額
		-	-	-	-	-	-	-
1/ 7.0	0.143	-	-	-	-	-	-	-
1/ 10.0	0.100	-	-	-	-	0.0429	-	-
1/ 30.0	0.033	-	-	-	-	0.0667	-	-
1/ 50.0	0.020	171	-	171	85	0.0133	1.1	1
1/ 80.0	0.013	365	-	365	268	0.0075	2.0	3
1/100.0	0.010	365	-	365	365	0.0025	0.9	4
1/150.0	0.007	657	-	657	511	0.0033	1.7	6